

CRASSE TIGNASSE / Cie L'ARTIFICE

Contact : Alban Martin 06 42 42 47 07 / alban-martin@hotmail.fr

FICHE TECHNIQUE au 15 juillet 09

(Annule et remplace les précédentes, merci de transmettre au responsable technique)

Durée du spectacle : 1h

Jauge: 150 spectateurs en séance scolaire (accompagnateurs compris), et 150 spectateurs en tout public

1/PLATEAU

Avant d'entrer à l'intérieur du dispositif scénographique, un aboyeur invite le public à en faire le tour pour qu'il puisse y lire le programme du spectacle dessiné sur les toiles peintes

Espace nécessaire : 16m x 12m au sol (décor : 12m x 9m50 + déambulation public autour)

Salle et scène doivent être libres de tout décor, de toute activité et totalement occultées

Hauteur nécessaire minimum : 5m sous plafond

Accès aux loges et au plateau : 1h30 avant chaque représentation, pour maquillage et raccords chants

Ouverture à la déambulation du public : ¼ d'heure avant chaque représentation

2/ MATERIEL LUMIERE A FOURNIR

1 pupitre lumière AVAB Presto (conduite sur disquette) avec son éclairage type Litllite,

14 gradateurs 3 kW :

- cas A : racks gradas sur le podium musicien (ht=2m)
prévoir la longueur de son câble d'alim et un câble DMX de 10m
15 rallonges 16A/220V de 5m + 15 de 15m
- cas B : racks gradas à l'extérieur du dispositif scénique
prévoir câble DMX 512 et multipaires 14 circuits jusqu'au podium musicien
15 rallonges 16A/220V de 5m + 15 de 15m

10 doublettes électriques 16A/220V

10 découpes 1 kW 13°/42° type 614 SX Juliat

1 PAR 64 court CP95 1kW

Gélatines Lee Filters: 6 x L161 (déc 614) + 2 x L201 (déc 614) + 1 x L106 (quartz 500)

Prévoir 1 direct 16A/220V dans la salle (machine à fumée)

3/ MATERIEL SON A FOURNIR (musicien en direct)

4 HP bain de pied identiques (type Bose 802, Ramsa, Jbl, C.heil, Apg, Nexo, Amadeus...)

4 câbles HP (2 x 10m + 2 x 5m)

1 ampli 600w stéréo, en fly mobile ou déracké (installé sur podium musicien)

2 câbles : jack-mâle / XLR-femelle asymétriques de 1m

Prévoir 1 alim 16A/220V sur le podium musicien (ampli + instruments)

4/ MONTAGE / DEMONTAGE / PERSONNEL

Montage : 4h

2 personnes pour décharger, monter, démonter, recharger

1 régisseur lumière + 1 régisseur son qui participent également au montage

Démontage : 2h, avec les mêmes personnes qu'au montage

5/ LOGES / STATIONNEMENT

Loges équipées pour 2 femmes, 4 hommes, avec lampes, miroirs, eau, boissons, catering

Lave-linge + sèche-linge pour nettoyage costumes

Parking sécurisé pour Sprinter Mercedes 14m3 + remorque bâchée 1750 kg (L : 4,50m x l : 2,30m x h : 2,10m)



CRASSE-TIGNA'S SE



Crasse Tignasse

